

(株) インターロジサービス 茨木北営業所 設備資料

2017/4/17更新

敷地面積 26,412.22 m²
 現状建蔽率 57.11 %
 現状容積率 145.49 %

1. 保管面積 (坪)

	1階	2階	3階	4階	5階	合計
1号	500	500	-	-	-	1,000
2号	530	530	500	-	-	1,560
3号	505	505	505	505	-	2,020
5号	500	500	500	500	500	2,500
6号	350	350	-	-	-	700
7号	315	315	315	315	-	1,260
8号	340	400	288	-	-	1,028
合計	3,040	3,100	2,108	1,320	500	10,068

2. 事務所面積 (坪)

	1階	2階	3階	合計
事務所①	64	65	61	190
事務所②	32	42	-	74
事務所③	-	9	-	9
事務所④	5	12	12	29
合計	101	128	73	302

3. 倉庫床荷重 (kg/m²)

	1階	2階	3階	4階	5階
1号	2,000	910	-	-	-
2号	2,000	1,000	1,000	-	-
3号	2,000	1,000	1,000	1,000	-
5号	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6号	2,000	500	-	-	-
7号	2,000	2,000	2,000	1,000	-
8号	2,000	2,300	2,300	-	-

4. 建築年月/建築構造

	建築年月	構造 / 屋根
1号	1969年07月	RC造/陸屋根
2号	1970年04月	RC造/陸屋根
3号	1971年08月	RC造/陸屋根
5号	1980年03月	SRC造/陸屋根
6号	1981年11月	S造鉄板張/折板葺
7号	1999年04月	S造ALC/折板葺
8号	2000年03月	S造ALC/折板葺

5. 倉庫内有効高・その他 (mm)

	1階	2階	3階	4階	5階	庇高	庇長	ホーム高
1号	6,000	5,580	-	-	-	4,950	4,000	860
	5,250	5,150	-	-	-			900
2号	6,320	6,250	6,050	-	-	4,750	4,000	860
	5,520	5,600	5,640	-	-			1,000
3号	6,600	6,500	6,540	6,350	-	5,050	4,000	700
	5,800	5,800	5,800	5,800	-			1,000
5号	5,740	5,600	5,600	5,600	5,600	5,050	2,160	650
	4,770	4,600	4,600	4,600	4,600			750
6号	6,150	4,700	-	-	-	6,600	3,850	1,300
	5,680	4,750	-	-	-			-
7号	6,390	5,490	5,420	8,390	-	5,000	12,000	低床
	5,430	4,860	4,750	7,970	-			800
8号	7,330	5,250	7,260	-	-	5,500	5,500	低床

*階別 (上段:天井高、下段:梁下高)、ホーム (上段:最低値、下段:最高値)

6. 荷役機械 (昇降機)

1) エレベーター設備 (mm) (kg)

	横幅	奥行	高さ	制限重量
1号	2,000	3,500	2,800	2,600
2号	2,000	3,500	2,800	2,500
3号	2,200	4,000	2,800	2,600
5号	2,200	4,200	2,800	2,600

2) ドックレベラー設備 (mm) (kg)

	横幅	奥行	高さ	制限重量	備考
6号	1,750	1,500	1,300	-	1基/手動

3) オムニリフター設備 (mm) (mm) (kg) (kg)

	荷姿MAX			パレットサイズ		最大積載荷重 (1PL当たり)	備考	リフト 搬送
	横幅	奥行	高さ	横幅	奥行			
2号	2,100	1,700	2,250	1,900	1,500	1,000	1PL搬送	-
3号	1,800	1,600	2,250	1,750	1,600	1,000	2PL搬送	-
5号	2,000	1,500	2,400	1,600	1,300	1,000	2PL搬送	-
6号	1,800	1,500	2,500	1,600	1,300	1,000	1PL搬送	可能 2,500
	1,800	1,500	2,400	1,600	1,300	1,000	2PL搬送	可能 3,500
7号	1,900	1,700	2,600	1,600	1,600	1,000	1PL搬送	-
	1,800	1,500	2,800	2,450	1,300	1,750	2PL搬送	可能 3,500
8号	1,900	1,700	2,800	1,750	1,300	1,000	1PL搬送	-